

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA BĂNIȘOR
CONSILIUL LOCAL

HOTARĂREA NR 49

din 02.12.2019

privind aprobarea listei cu cantități de lucrări - deviz ofertă privind lucrarea "Reparații drum pietruit Marin - Bănișor DC 80A"

Consiliul Local al Comunei Bănișor;

Având în vedere:

- prevederile art. 41, alin. (1) și (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată ;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art.11, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
- propunerea Primarului comunei Bănișor, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre și expunerea de motive înregistrată sub nr. 5289 /29.11.2019;
- raportul compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bănișor, înregistrat sub nr. 5290/29.11.2019;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănișor, înregistrat sub nr. 5308 din 02.12.2019;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.2, lit. b, alin. 4, lit. d, și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă lista cu cantități de lucrări- deviz ofertă privind lucrarea "Reparații drum pietruit Marin - Bănișor DC 80A conform devizului ofertă în valoare de 33607,33 lei fără TVA și 39992,72 lei cu TVA conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Bănișor;


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj;
- Primarului comunei Bănișor;
- Compartimentul achiziții publice;
- Dosar hotărâri.

Președinte de ședință;
But Teodor Florian



Contrasemnează;
Secretar general delegat,
Fanca Viorica



Obiectivul: REPARATII DRUM PIETRUIT BANISOR-MARIN DC80A (limita administrativa UAT Banisor)

Obiectul: UAT Banisor

Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

29 Noiembrie 2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH02A1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100 mp	17.4	12.32	214.37
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	12.32	214.37
				Transport:	0	0
2	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	17.4	8.82	153.47
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	8.82	153.47
				Transport:	0	0
3	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	203	25.26	5127.45
				Material:	0.75	151.84
				Manopera:	13.56	2753.28
				Utilaj:	10.95	2222.32
				Transport:	0	0
4	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	203	29.96	6081.58
				Material:	29.96	6081.58
				Transport:	0	0
5	TRA01A 33	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 33 km.	tona	304.5	54	16443
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	54	16443
6	TSC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.72	292.5	210.6
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	292.5	210.6
				Transport:	0	0
7	TRA01A 01P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	129.6	6	777.63
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.03
				Utilaj:	0	0
				Transport:	6	777.6
8	TSD03E 1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 31-50 cm,teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.72	37.8	27.21
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	37.8	27.21
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	113.68
Total greutate materiale (tone)	360.33

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6233.42	2753.31	2827.97	17220.6	29035.3

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0	61.95	0	0	61.95

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6233.42	2815.26	2827.97	17220.6	29097.25
Cheltuieli	10,00%				2909.73
Profit	5,00%				1600.35

Total General fara TVA	33607.33
TVA (19%)	6385.39
TOTAL GENERAL (Lei)	39992.72

--

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;