

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA SINTEREAG
TEL/FAX: 0263351026

NR. 336 DIN 02.08.2024

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA

**„LUCRĂRI DE RENOVARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG”
obiectiv amplasat in localitatea ȘINTEREAG, nr. 209,
jud. Bistrita – Năsăud**

In temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Comuna Sintereag cu sediul in Sintereag, nr.40, judetul Bistrita Nasaud, cod postal 427320, tel/fax: 0263351026, e-mail: primariasintereag@yahoo.com, in calitate de autoritate contractanta, dorește executarea de lucrari pentru obiectivul „LUCRĂRI DE RENOVARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG” obiectiv amplasat in localitatea ȘINTEREAG, nr. 209, jud. Bistrita – Năsăud

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Bugetul Local;

DETALII ANUNȚ:

Tip anunt: Achiziție directă

Tip contract: Lucrări

In cazul in care sunteți interesati de contractul mai sus mentionat asteptam oferta Dumeavoastra până la data de **08.08.2024, ora 13:00;**

Valoarea estimată a achiziției: 205.000 lei cu TVA.

Pretul este ferm in lei și nu se actualizează.

Achiziționarea se va realiza prin achiziție directă din Sistemul Electronic SICAP – secțiunea catalogul on-line.

Criteriul de atribuire a achiziției: pretul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit.a) din Legea 98/2016).

Condiții de participare: Operatorii economici interesati vor depune oferta in original la sediul Primariei Sintereag sau pe email-ul: primariasintereag@yahoo.cm, pana la data de 08.08.2024 ora 13:00.

PRIMAR,
BOB IOAN



COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

Primaria COMUNEI SINTEREAG
JUDEȚUL Bistrita Nasaud

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

CAP. 1 CADRUL GENERAL

GENERALITĂȚI

Primaria comunei SINTEREAG organizează procedura de atribuire a contractului de: *Executia lucrarilor la obiectivul: „LUCRĂRI DE RENOVARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG”, obiectiv amplasat in localitatea ȘINTEREAG, nr. 209, jud. Bistrita – Năsăud;*

COD CPV: 45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)

Achizitor : Comuna SINTEREAG, Jud. Bistrita Nasaud

Reprezentant legal: BOB IOAN – Primar

Finantare : Sumele necesare achizitionarii acestor lucrări sunt aprobate din Bugetul Local al Comunei SINTEREAG.

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea si aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „LUCRĂRI DE RENOVARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG”, obiectiv amplasat in localitatea ȘINTEREAG, nr. 209, jud. Bistrita – Năsăud, semnarea contractului de executie lucrari fiind posibila, doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatie privind finantele publice.

Cap. 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Investitia prevede:

Executia lucrarilor la obiectivul: „LUCRĂRI DE RENOVARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG”, obiectiv amplasat in localitatea ȘINTEREAG, nr. 209, jud. Bistrita – Năsăud

Cap. 3. DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI

3.1 Data de începere

COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

Contractul de achizitie publica va intra în vigoare în momentul primirii ordinului de incepere emis de autoritatea contractantă.

3.2 Perioada de execuție

Maxim 3 luni de la primirea ordinului de incepere a executiei contractului.

3.3 Perioada de garantie

Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim **3 ani** de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

Perioada minima de garantie solicitata de Autoritatea contractanta este de 36 luni si maxima de 60 de luni. Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 luni si mai mare de 60 de luni, vor fi declarate neconforme.

CAPITOLUL 4. ZUGRĂVELI SI VOPSITORII

1. Materiale

1.1 Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se va face în depozite închise sau acoperite și ferite de umezeală și îngheț.

1.2 La livrare, produsele trebuie să fie însoțit de declarația de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardului SR EN 45.014

1.3 Materialele care intră în componența zugrăvelilor de var, culori de apă, lavabile, etc. trebuie să îndeplinească condițiile din normativele în vigoare. Produsul va fi ecologic, netoxic, neinflamabil, încadrându-se în prevederile "OU 195/2005 privind protectia mediului".

1.4 Având în vedere gama largă de produse existente se solicită utilizarea unor mărci consacrate pe plan internațional și omologate în România, care oferă garanții multianuale asupra neschimbării caracteristicilor și care pot acoperi toată gama de zugrăveli și vopsitorii necesară: la tavane și pereți, la încăperi uscate și umede, pe instalații sanitare, la confecții metalice.

1.5 Produsele lavabile pentru zugrăveli trebuie să îndeplinească criteriile de performanță cerute:

- aderență mare la suport;
- mare putere de acoperire a suprafeței suport;
- nu au conținut de substanțe toxice, inflamabile sau explozibile;
- aspect frumos de peliculă lucioasă, mătăsoasă;
- sunt rezistente la mijloace de curățare după murdărire;
- rezistente la acțiunea agenților chimici și a produselor pentru curățare și igienizare utilizate în spitale și laboratoare.

2. Execuția

2.1 lucrări care trebuie terminate înainte de începerea zugrăvelilor și vopsitoriilor

- înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările și reparațiile de tencuieți, glet, placaje, instalații sanitare, electrice și de încălzire, trebuie să fie terminate. De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate, gresie etc), exclusiv lustruirea.

- în încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet sau din mase plastice, zugrăvelile se vor executa înaintea aplicării îmbrăcăminții pardoselii. La executarea zugrăvelilor se vor lua măsuri pentru protejarea stratului suport al îmbrăcămintii, pentru a-l feri de umiditate și de murdărire, care pot compromite aderența îmbrăcămintii, în special în cazul aplicării acesteia prin lipirea cu adezivi.

- în cazul pardoselilor cu strat suport din plăci fibrolemnoase, poroase, bitumate, zugrăvelile se vor executa înainte de montarea stratului suport.

COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

- tâmplăria de lemn și cea metalică trebuie să fie montate definitiv; accesoriile metalice la tâmplărie trebuie să fie montate corect și buna lor funcționare să fie verificată, cu excepția drucărelor și a șildurilor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
- la lucrările de vopsitorie, aplicarea ultimului strat se va face numai după terminarea completă a zugrăvelilor și înainte de finisarea îmbrăcămintilor de pardoseli (rașchetare, curățire, lustruire), luându-se măsuri de protejare contra murdăririi îmbrăcămintei pardoselilor.
- înainte de începerea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a fațadelor, trebuie să fie complet executate toate lucrările de la fațada construcției ca: jgheaburi, burlane, streșini, cornișe, glafuri, socluri, cofrete pentru instalații electrice sau de gaze etc. precum și trotuarele.

2.2. pregătirea suprafețelor

a) Pregătirea suprafețelor de beton sau tencuială drișcuită

- în vederea finisării cu zugrăveli de var, suprafețele trebuie să fie drișcuite cât mai fin, astfel ca urmele de drișcă să fie cât mai puțin vizibile; toate reparațiile necesare trebuie să fie executate îngrijit, terminate și uscate.
- în cazul suprafețelor tencuite sau de beton plane și netede (exemplu: panouri mari), toți porii rămași de la turnare sau găurile survenite de la transport, montaj ori turnare (în cazul pereților din beton monolit), se vor umple cu mortar de ciment var, după ce în prealabil bavurile și dungile ieșinde în relief au fost îndepărtate, astfel ca să rezulte suprafețe netede. De asemenea, bețele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de șlefuit sau cu perii de sârmă. Suprafața panourilor prefabricate din beton greu trebuie să îndeplinească condițiile de planeitate și netezire prevăzute în "Normativ pentru executarea construcțiilor din panouri mari" P.4271. Suprafața se va curăța bine de praf, pentru a se asigura aderența stratului de finisaj pe suprafața suport.
- în cazul suprafețelor de zidărie netencuită, care urmează să fie zugrăvite direct, se vor curăța cu atenție stropii și resturile de mortar, și se vor completa rosturile care prezintă goluri în mortar

b) Pregătirea suprafețelor gletuite

- suprafețele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi sau fisuri: varul folosit trebuie să aibă o vechime de cel puțin 14 zile.
- toate fisurile, neregularitățile etc, se chituiesc de către zugravul vopsitor sau se șpăcluiesc cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului. Pasta de ipsos folosită pentru chituirea defectelor izolate, se prepară din două părți ipsos și o parte apă (în volume). Pasta se realizează prin presărarea ipsosului în apă, după care se omogenizează prin amestecare rapidă (în intervalul de maximum 1 minut de la presărare). Pasta se va prepara în cantități care să poată fi folosite înainte de sfârșitul prizei ipsosului (circa 6 minute). Pentru șpăcluirea suprafețelor mai mari se folosește și pasta de ipsosvar, în proporție de 1 parte ipsos și 1 parte lapte de var (în volume). Compoziția se va prepara în cantități care să poată fi folosite în cel mult 20 minute de la preparare. Compozițiile pastei pentru gletul de nisip (ipsos) și aracet sunt indicate în Caietul V din normativeul C3-1976
- după uscarea porțiunilor reparate, suprafața se șlefuieste cu hârtie de șlefuit (în cazul pereților începând de la partea superioară spre partea inferioară) după care se curăță de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.
- în cazul când pe suprafața gletului se aplică vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloză sau alte vopsele care formează după uscare pelicule bariere de vapor, umiditatea gletului trebuie să fie de maximum 8%.

2.3. condiții de execuție

- zugrăvelile și vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuție și prevederile din normativele în vigoare.
- lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor începe numai la o temperatură a aerului, în mediul ambiant, de cel puțin + 5°C, în cazul zugrăvelilor pe bază de apă și de cel puțin + 15°C, în cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri. Acest regim se va menține în tot timpul executării lucrărilor

COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

și cel puțin încă 8 ore pentru zugrăveli și 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri, după executarea lor.

- finisajele nu se vor executa pe timp de ceață și nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii (în condiții de temperatură care să permită uscarea suprafeței); de asemenea, se va evita lucrul la fațade în orele de însorire maximă sau vânt puternic, pentru a evita uscarea accelerată și crăparea peliculelor.

- înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va verifica dacă suprafețele suport au atins umiditatea de regim (suprafețele de beton sau zidărie tencuită 3% și suprafețele gletuite 8%). Aceasta se obține în condiții obișnuite (umiditate relativă a aerului de 60% și temperatură + 18...20X), după cca. 30 zile de la executarea mortarelor și după cca. 2 săptămâni de la executarea gletului.

- umiditatea se verifică cu aparatul electric tip "Hygromette" (bazat pe principiul variației rezistivității electrice a materialelor funcție de umiditatea lor) sau cu un alt aparat similar (aparatul cu carbid tip C.M.). În cazul când pe șantier nu se găsesc aparatele indicate, se poate verifica dacă stratul suport de mortar sau beton s-a uscat suficient prin următoarea metodă: cu ajutorul unei pensule curate se aplică pe o porțiune mică (cca. 2x5 cm) din suprafața suport o soluție de fenolftaleină în alcool, în concentrație de 1%; dacă porțiunea respectivă se colorează în violet sau în roz suport are o umiditate mai mare de 3%.

- diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafețele care se vopsesc nu trebuie să fie mai mare de 6° C, pentru a se evita condensarea vaporilor.

- la executarea finisajelor se va ține seama de indicațiile date la fiecare caiet, în ceea ce privește compatibilitatea dintre natura fiecărui tip de finisaj și stratul suport pe care se aplică, precum și compatibilitatea dintre diferitele straturi ce alcătuiesc finisajul.

- se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depășit; acestea vor putea fi folosite numai după verificarea și confirmarea de către un laborator de specialitate a păstrării caracteristicilor vopselelor în limitele prevăzute în standardele și normele interne de fabricație.

3. Verificarea calității

3.1 Controlul în timpul execuției se face de către executant, prin organele sale de control tehnic de calitate, precum și de către beneficiar și proiectant, urmărindu-se respectarea prevederilor din normativele în vigoare

3.2 Pe parcursul executării lucrărilor zugrăvelivopsitorii, se verifică în mod special (de către șeful punctului de lucru):

a) îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport, conform celor precizate anterior; în cazuri de importanță deosebită consemnându-se acestea în procese verbale de lucrări ascunse;

b) calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor și normelor interne de fabricație respective,

c) respectarea prevederilor din proiect și a dispozițiilor de șantier;

d) corectitudinea execuției, conform prevederilor din fișa tehnică a materialului

3.3 Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziții de șantier pentru remediere sau refacere.

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă.

3.4 Zugrăveli

Prin examinarea vizuală a zugrăvelilor se verifică următoarele:

a) corespondența zugrăvelilor interioare și exterioare cu prevederile proiectului și dispozițiile ulterioare, spre a se constata concordanța lucrărilor executate cu prevederile acestora;

b) aspectul suprafețelor zugrăvite în culori de apă precum și a celor în calciovechio, ele trebuie să aibă un ton de culoare uniformă, să nu prezinte pete, scurgeri, stropi, bășici și cojiri, fire de păr sau urme de la pensulă sau bidinele; urmele de bidinea sunt admise numai dacă sînt vizibile până la o distanță de cel mult 1m de la suprafața zugrăvită; nu se admit corecturi sau retușuri locale care

COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

distonează cu tonul general, chiar la distanțe mai mici de 1m; pe suprafețele finisate prin stropire trebuie ca stropii să fie repartizați uniform, exceptând cazul când prin condițiile speciale ale lucrării s-a prescris o repartizare neuniformă;

c) uniformitatea desenului la zugrăveli interioare executate cu rolă, burete sau pânză de sac; nu sunt admise pete sau sărituri și nici suprapuneri sau lipituri ale desenului; în cazul execuției desenului cu rola se admite lipsa desenului numai la legătura a fâșii vecine, dar pe o lățime de cel mult 1 mm.

Aderența zugrăvelilor interioare și exterioare se constată prin frecare ușoară cu palma pe perete. O zugrăveală aderentă nu trebuie să se ia pe palmă.

Rectiliniaritatea liniaturilor de separație se verifică cu ochiul și la nevoie cu un dreptar de lungime adecvată. Ele trebuie să fie fără înădări și de o lățime uniformă pe toată lungimea lor. Se admit la un perete cel mult două devieri izolate, care să nu se abată de la linia dreaptă cu mai mult de 2 mm.

3.5 Vopsitorii

Înainte de începerea verificării calității vopsitorilor se va controla mai întâi dacă la vopsitoriile în ulei sau la cele pe bază de polimeri s-a format pelicula rezistentă, fapt ce se constată prin ciocnirea ușoară a vopselii cu degetul în mai multe puncte.

Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitorilor, avându-se în vedere următoarele:

a) suprafețele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte pe toată suprafața același ton de culoare și același aspect lucios sau mat, după cum se prevede în proiect sau în mostrele stabilite; vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la "perfect curat" adică să nu prezinte straturi străvezii și nici pete, desprinderi, cute, bășici, scurgeri, lipsuri de bucăți de peliculă, crăpături ori fisuri, care pot genera în viitor desprinderea stratului, aglomerări de pigmenți, neregularități cauzate de chituirii sau șlefuire necorespunzătoare, urme de pensulă, fire de păr, urme de vopsea insuficient frecată înainte de aplicare etc;

b) la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu peliculă de vopsea a suprafețelor de lemn sau metalice bine chituite și șlefuite în prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile (șilduri, drucăre, cremoane, olivere etc.) să nu fie pătate de vopsea;

c) nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafețele de tâmplărie vopsite;

d) pentru controlarea pregătirii corecte a suprafețelor de tâmplărie înaintea vopsirii (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturi lor etc.) se vor face verificări prin sondaje în diverse puncte, în lăturându-se cu grijă vopseaua până la stratul suport;

e) se va examina vizual dacă țevile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele, ventilatoarele etc. sunt vopsite în culorile prescrise și dacă vopseaua este de culoare uniformă, fără pete, urme de pensulă, crăpături sau alte defecte; cu aceeași atenție se va controla dacă pregătirea fețelor laterale și spatele acestui piese și aparate sunt vopsite pe toate elementele, fără locuri neacoperite, umflături etc; pentru verificarea suprafețelor din spatele conductelor, radiatoarelor etc. se va folosi oglinda; se va controla prin sondaje dacă este aplicată vopseaua pe suprafețele corect pregătite în prealabil și dacă este executată conform proiectului (curățirea de rugină sau mortar, aplicarea succesivă a straturilor prevăzute în proiect);

f) bordurile, frizurile și liniatura trebuie să fie de aceeași lățime pe toată lungimea, să nu prezinte curburi sau frânturi de același aliniament, iar înădările să nu fie vizibile de la distanța mai mare de 1 m;

g) separațiile dintre vopsitorii și zugrăveli pe același perete precum și cele dintre zugrăveala pereților și tavanelor trebuie să fie distincte, fără suprapuneri, ondulații etc; verificarea rectiliniarității liniilor de separație se va face cu un dreptar de lungime cât mai mare; la această verificare trebuie ca pe un întreg perete să nu existe mai mult de două devieri izolate și care să nu se abată de la linia dreaptă cu mai mult de 2 mm.

Calitatea lucrărilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se verifică în același mod ca la celelalte lucrări de vopsitorie, prevăzute în prezentul capitol.

COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

CAPITOLUL 5. PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligățiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și va conține:

- 2.1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;
 - 2.2. Graficul general de realizare a investiției (formularul F3), din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică;
 - 2.3. Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate de minim 36 luni și maxim 60 de luni;
 - 2.4. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul).
 - 2.5. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspectoratul Muncii sau pe site-ul <http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html>. Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>. Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.
- Planificarea vizitei se va face la Primăria Comunei Sintereag, loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud, telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail: primariasintereag@yahoo.com.

Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 1 zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.

Participanții la vizita amplasamentelor își vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie o dată cu depunerea ofertelor să facă dovada că dețin atestatele/avizele necesare realizării executiei tuturor categoriilor de lucrări, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

CAPITOLUL 6. DOCUMENTELE CARE FAC PARTE INTEGRANTĂ A CAIETULUI DE SARCINI

- Postate pe site-ul Primăriei (www.primariasintereag.com) în secțiunea dedicată.

COMUNA SINTEREAG

loc. Sintereag, nr. 40, cod postal 427320, judetul Bistrita-Năsăud,
telefon 0263-351.026, fax 0263-351.327, e-mail:
primariasintereag@yahoo.com

Recepția lucrărilor se va admite numai dacă toate lucrările prevăzute în documentație au fost terminate, toate verificările de calitate au fost efectuate, iar rezultatele acestor verificări atestă respectarea condițiilor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

ÎNTOCMIT,
Responsabil Achizitii Publice
Răiculescu Ramona Alexandra


