

**ANTEMASURATOARE REPARATII SI MODERNIZARE FATADA SI INVELITOARE GRADINITA FOLEA**

Nr. Crt.	Denumire lucrare	Cantitate	U.M.	Mod de calcul
<b>INVELITOARE</b>				
1	DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR	63.00	ml	(4 buc x 5 ml)+28 m + 15 m
2	DEFACEREA INVELITORILOR DIN TIGLA	201.10	mp	28 m x 6.75 m x 1.064 coef.panta
3	DEFACEREA SARPANTELOR GRELE - 20% DIN CANTITATE	0.98	mc	(9.83 mc (total)/2) x 20 %
4	SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE	0.98	mc	
5	VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE EXECUTATE MANUAL IN 2 STRATURI	492.67	mp	
6	ASTEREA LA DIN SCANDURI BRUTE RASIN	40.22	mp	201.1 mp x 20%
7	INVELITORI DIN TIGLE CERAMICE LA ACOPERISURI	201.10	mp	28 m x 6.5 m x 1.064 coef.panta
8	DESCARCAREA MATER. DIN GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP. PINA LA 10M	8.63	t	$[(201.1 \text{ mp} \times 40 \text{ kg/mp}) + (600 \text{ kg} \times 0.98 \text{ mc})] / 1000$
9	TRANSPORTUL RUTIER AL MOLOZULUI SI AL PAMANTULUI	8.63	t	$[(201.1 \text{ mp} \times 40 \text{ kg/mp}) + (600 \text{ kg} \times 0.98 \text{ mc})] / 1000$
10	TRANSPORTUL PRIN PURTARE DIRECTA CU ROABA AL MATER. AVAND PESTE 25KG PE DIST PESTE 20M	8.63	t	$[(201.1 \text{ mp} \times 40 \text{ kg/mp}) + (600 \text{ kg} \times 0.98 \text{ mc})] / 1000$
11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR	8.63	t	$[(201.1 \text{ mp} \times 40 \text{ kg/mp}) + (600 \text{ kg} \times 0.98 \text{ mc})] / 1000$
<b>FINISAJE EXTERIOARE</b>				
1	DEFACERI TENCUIELI PANA LA 2CM	269.26	mp	$[(10 \text{ m} + 13 \text{ m} + 28 \text{ m}) \times 4.86 + 2.14 \text{ m} \times 10 \text{ m}]$
3	REPARATII TENCUIELI	80.78	mp	$[(10 \text{ m} + 13 \text{ m} + 28 \text{ m}) \times 4.86 + (2.14 \times 10 \text{ m})] \times 30\%$
4	TRANSPORTUL PRIN PURTARE DIRECTA CU ROABA AL MATER. AVAND PESTE 25KG PE DIST PESTE 20M	5.08	mc	$[(80.78 \times 0.02) + (269.26 \times 0.003)] \times 2.1 \text{ t}$
5	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10KM	5.08	t	2.42 mc x 2.1 t
6	MONTARE COLTARE PVC FERESTRE	81.60	ml	$(1.2 \times 15) + [(2.12 \times 15) \times 2]$
7	MONTARE PLASA DIN FIBRA DE STICLA	269.26	mp	$[(10 \text{ m} + 13 \text{ m} + 28 \text{ m}) \times 4.86 + 2.14 \text{ m} \times 10 \text{ m}]$
8	TENCUIELI EXTERIOARE	269.26	mp	$[(10 \text{ m} + 13 \text{ m} + 28 \text{ m}) \times 4.86 + 2.14 \times 10 \text{ m}]$
9	HIDROIZOLATIE SOCLU	40.80	mp	$(10 + 13 + 28) \times 0.8$
10	APLICARE GRUND FATADA	269.26	mp	$(10 \text{ m} + 13 \text{ m} + 28 \text{ m}) \times 4.86 + 2.14 \times 10 \text{ m}$
11	APLICARE TENCUIALA DECORATIVA GRANULAȚIE 2MM	269.26	mp	$(10 \text{ m} + 13 \text{ m} + 28 \text{ m}) \times 4.86 + 2.14 \times 10 \text{ m}$
12	TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA CU ROABA AL MATER. AVAND PESTE 25KG PE DIST. PESTE 20M	2.91	t	$((269.26 \times 0.002) \times 2.1 \text{ t}) + (269.26 \text{ mp} \times 0.0036 \text{ t/mp}) + (269.26 \text{ mp} \times 0.003 \text{ t/mp})$
13	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR	2.91	t	$((269.26 \times 0.002) \times 2.1 \text{ t}) + (269.26 \text{ mp} \times 0.0036 \text{ t/mp}) + (269.26 \text{ mp} \times 0.003 \text{ t/mp})$

 ÎNTOCMIT,  
 ING. BELCEA BOGDAN





08/2023


Se aprobă,



## CAIET DE SARCINI

**LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE “GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA”,  
LOCALITATEA FOLEA, COMUNA VOITEG**

**BENEFICIAR: COMUNA VOITEG, JUDEȚ TIMIȘ**





## FOAIE DE CAPĂT

**Denumire: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FOLEA”, LOCALITATEA FOLEA, COMUNA VOITEG**

**Amplasament: LOCALITATEA FOLEA, COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ**

**Voiteg** este o comună în județul Timiș, Banat, România, formată din satele Folea și Voiteg (reședința)

Localitatea Voiteg se situează în sudul județului Timiș, la 36 km sud de municipiul Timișoara și 7,5 km nord de orașul Deta, pe drumul național DN59(sau E70). Este străbătut de calea ferată Timișoara-Stamora Moravița (Vârșeț) și este capăt de linie pentru calea ferată Voiteg - Reșița. În paralel, la limita sudică a Voitegului începe drumul național DN58B, Voiteg - Reșița. Pe acest drum, la circa 20 km distanță se află orașul Gătaia. Se învecinează la nord cu Jebel (12 km), la nord-est se învecinează cu satul aparținător Folea, la circa 8 km, la est cu Birda (circa 10 km), la sud cu Deta, iar la vest cu Ghilad și cu Ciacova (10 km).

**Beneficiar: COMUNA VOITEG**

**Elaborator: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL**

**Faza: CS – CAIET DE SARCINI**



## MEMORIU

### 1. GENERALITĂȚI

**LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE  
„GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FOLEA”, LOCALITATEA FOLEA,  
COMUNA VOITEG**

### 2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectivul prezentei achiziții îl constituie, execuția lucrărilor de reparații și modernizare a imobilului “GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FOLEA”, regim de înălțime P, având destinația de grădiniță.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de:

- Reparații fațadă și modernizare învelitoare
- Tencuieli exterioare
- Zugrăveli și vopsitorii

### 3. DOMENIUL DE APLICARE


Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

Acest caiet de sarcini definește standardele minime, dar se poate modifica sau completa cu acordul Beneficiarului, pe parcursul îndeplinirii contractului.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

### 4. INFORMAȚII LOCALE

Lucrarea se realizează în localitatea Folea, comuna Voiteg.





## **5. DATE TEHNICE**

### ETAPELE DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

- Demontare jgheaburi și burlane – 63 ml
- Demontare învelitoare – 193.6 mp
- Reabilitare șarpantă – 0.98 mc
- Aplicare folie PVC anti condens – 194 mp
- Montarea țiglei ceramice – 193.6 mp
- Desfacere tencuieli – 269.26 mp
- Reparații tencuieli – 80.78 mp
- Montare profile de colț ferestre – 81.6 ml
- Tencuieli exterioare – 269.26 mp
- Hidorizolație soclu – 40.8 ml
- Aplicare grund universal – 269.26 mp
- Aplicare vopsea decorativă granulație 2mm – 269.26 mp

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu execuția lucrărilor, care va superviza și verifica lucrările din partea Executantului.

## **MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE**


Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate și să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate și de certificate de garanție.

În Lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea și prețurile materialelor și produselor ce vor fi utilizate.

## **6. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR**

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcină cât și prin normativele în vigoare.



Costurile cu transportul (materiale și personal) la și dinspre punctul de lucru vor fi precizate în mod explicit în devizul ofertă.

## **7. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar: îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor; calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmate și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

## **8. CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRURILOR**

### **a. MĂSURI GENERALE**

Executantul va numi un responsabil tehnic cu execuția.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice în vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Înainte de punerea în operă a placarilor executantul va prezenta mostre beneficiarului. Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la

stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația de medicină a muncii.

Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

b. **SIGURANȚA UTILIZATORILOR**

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță prevăzute de normativele în vigoare la nivel național.

Materialele nu trebuie să conțină substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător.

c. **PRECIZĂRI SUPLIMENTARE**

Eventualele degradări sau stricăciuni vor fi suportate de către executant.

Astfel, în costurile de execuție (devizul ofertă) vor fi prevăzute materialele necesare pentru protecție, iar în cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit modalitatea de realizare.

Lucrarea se va executa în baza Graficului de execuție aprobat.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiul de lucru de moloz și de a depozita adecvat materialele și echipamentele.

Evacuarea molozului și resturilor de materiale intra în sarcina executantului.

Accesul personalului executantului în clădire se va face pe baza tabelului cuprinzând datele de identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora în alte zone decât cele de lucru. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția personalului executantului un grup sanitar de la care să se asigure și necesarul de apă pentru execuția lucrărilor.

**9. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR**

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și



sănătatea muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor.

#### **10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE**

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurință a corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluțiile tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.  
Descrierea detaliată a lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.
- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări și va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate în caietul de sarcini.



- Mostre, certificate, agremente și orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.
- Alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea prezentului contract.

În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

## **11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE**

Autoritatea contractantă solicită ofertanților prezentarea Devizului ofertă în componența căruia vor intra următoarele formulare/centralizatoare:

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiectiv lista cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Lista privind consumurile de ore de funcționare a utilajelor Lista privind consumurile de resurse materiale

Lista privind consumurile cu mâna de lucru Lista privind consumurile cu transporturile  
Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

- a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (lei)
- b) valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări; (lei)
- c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale; (lei)
- d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru; (lei)
- e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcții(lei)
- f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei)

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea.

## **12. DURATA DE EXECUȚIE**

Durata de execuție: **90 zile** calendaristice.



### **13. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ**

Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit conținutului cadru cuprins în:

- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile sectoriale – publicată în: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii – publicată în: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016;
- **Legea nr. 101/2016** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicată în: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
- **Hotărârea nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
- **Hotărârea nr. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - publicată în: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2016
- **Ordin nr. 264/2016** privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de





interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate - publicat în: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016

- **Ordin nr. 281/2016** privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale - publicat în: Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016
- **O.U.G. nr. 13/2015** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice - publicat în: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015

### **Instrucțiuni, dispoziții**

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele și reglementările în vigoare din România. În absența unor norme sau reglementări specifice, se vor aplica normele europene.

În orice caz, se vor respecta:

- Legea nr.10/1995 – “Legea privind calitatea în construcții”
- C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu Îndrumătorul de aplicare MLPAT nr.77/N/1996
- HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții
- HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente
- OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții
- HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție,
- Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, serviciilor, condițiilor de șantier, calificării lucrătorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții;
- agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții conform legislației în vigoare;

Se vor respecta instrucțiunile producătorilor legate de tehnologia de punere în operă, inclusiv ordinea operațiilor de montaj. În cazul în care instrucțiunile producătorilor sunt în contradicție cu legislația în vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrărilor.

Se vor respecta standardele specificate.


**Lucrările se vor executa numai de către lucrători calificați**, cu experiență în activitatea de construcții, cunoscători ai materialelor și tehnicilor de lucru, atât cele clasice cât și cele moderne, apărute pe piață în ultimii ani.

**Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informații specifice despre cerințele de alcătuire și de calitate pentru diferitele categorii de lucrări necesare execuției lucrării .**

În vederea asigurării calității lucrărilor se vor respecta cu strictețe standardele și normativele în vigoare, în mod special următoarele:

- C56-86 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, împreună cu instrucțiunile de aplicare.
- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții.
- P118-89 - Norme tehnice privind proiectarea măsurilor de protecție la foc a construcțiilor (completate și modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1988 și ordin .MLPAT nr. 29N/1996
- C 167-77 - Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcțiilor;
- **H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu completările și modificările ulterioare.**

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.





Pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții folosirea lor este în mod obligatoriu condiționată de existența sau de obținerea agrementului tehnic potrivit conform legislației în vigoare.

Sunt făcute precizări privind condiții de recepție și măsurare a lucrărilor inclusiv corelări cu cele cuprinse în devizul lucrării în vederea asigurării unor corecte decontări. Sunt menționate cazurile în care, în opinia proiectantului, chiar dacă prescripțiile în vigoare nu o prevăd, se recomandă întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse.

Decontările parțiale se vor face pe baza de recepții provizorii pe faze de lucrări având în vedere normele în valabilitate cu caracter general pentru toate tipurile de lucrări respectiv dintre care se menționează în mod special:

*C 56-86 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente cu Modificări la instrucțiuni.*

În cazul în care caietul de sarcini specifică condiții mai severe decât cele din standardele în vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare.

Executantul va asigura fără condiții accesul la lucrările inspectate.

Executantul va asigura prin contracte încheiate cu producătorii de materiale și echipamente prezența unui reprezentant calificat să supravegheze montajul și calitatea lucrărilor, punerea în funcțiune și reglarea utilajelor precum și instruirea personalului de exploatare.

În vederea definitivării alegerii materialelor și echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta proiectantului și beneficiarului mostre și eșantioane precum și ansambluri specifice împreună cu dispozitivele de fixare, elemente de etanșare și finisare, înainte de contractare și aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparație până la terminarea lucrării.

Este în sarcina executantului de a verifica și confirma, înainte de începerea fiecărei lucrări condițiile de calitate ale lucrării anterioare.

Începerea unei noi lucrări înseamnă acceptarea condițiilor existente, beneficiarul și proiectantul general fiind exonerati de orice răspundere.



#### **14.PERIOADA DE GARANTIE**

Perioada de garanție acordată lucrărilor executate este de **36 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

#### **15.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

Ofertanților li se recomandă să viziteze amplasamentul obiectivului pentru care se solicită execuția lucrărilor.

**Întocmit,**  
**Ing. Belcea Bogdan**



OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",  
Beneficiar: COMUNA VOITEG  
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investiția de bază	167,555.77	167,555.77
4.1	Constructii si instalatii	167,555.77	167,555.77
4.1.1	[0006.1] LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA FOLEA	167,555.77	167,555.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>167,555.77</b>	<b>167,555.77</b>
<b>TVA 19 %</b>		<b>31,835.60</b>	<b>31,835.60</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>199,391.37</b>	<b>199,391.37</b>

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FOLEA",

1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--	--




Beneficiar,

Proiectant,

Executant,



OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",  
Beneficiar: COMUNA VOITEG  
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**F2cp - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	167,555.77
4.1.1	[0006.1] LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA FOLEA	167,555.77
4.1.1.1	[0006.1.1] ÎNVELITOARE	92,630.49
4.1.1.2	[0006.1.2] FAȚADĂ	68,815.88
4.1.1.3	[0006.1.3] SCHELA	6,109.40
	<b>TOTAL I</b>	<b>167,555.77</b>
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	<b>TOTAL III</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>167,555.77</b>
<b>TVA 19%:</b>		<b>31,835.60</b>
<b>TOTAL VALOARE:</b>		<b>199,391.37</b>

Beneficiar, 308



Executant,

Proiectant,

OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",  
Beneficiar: COMUNA VOITEG  
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ FOLEA</b>						
<b>STADIUL FIZIC: ÎNVELITOARE</b>						
1	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	<b>63.00</b>	<b>17.99</b>	<b>1,133.43</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.99	1,133.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RCSH33C% [1]	Desfacere invelitori cu sau fara recuperarea materialelor	mp	<b>201.10</b>	<b>28.12</b>	<b>5,655.49</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.99	4,220.98
				utilaj:	7.13	1,434.51
				transport:	0.00	0.00
3	RPCT25F1	Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a sarpantelor grele	mp	<b>40.22</b>	<b>89.95</b>	<b>3,617.99</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	89.95	3,617.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CE17B1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori grele	mp	<b>40.22</b>	<b>236.94</b>	<b>9,529.83</b>
				material:	88.25	3,549.35
				manopera:	77.36	3,111.47
				utilaj:	71.33	2,869.01
				transport:	0.00	0.00
4.L	2900668	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.80	1,867.34	1,502.09
	CE19A#[1]	Montarea jgheaburilor si burlanelor....din tabla	m	<b>63.00</b>	<b>29.98</b>	<b>1,889.05</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.98	1,889.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CE01E#	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton ( mortar) de ciment cu coame la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc....tigle speciale din beton (sistem bramac)	mp	<b>201.10</b>	<b>259.51</b>	<b>52,187.83</b>
				material:	139.57	28,067.93
				manopera:	119.94	24,119.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	TRI1AA08B 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-teren categ.1	tona	<b>8.63</b>	<b>119.94</b>	<b>1,035.08</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	119.94	1,035.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: ÎNVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

## OBIECTUL: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ FOLEA

## STADIUL FIZIC: ÎNVELITOARE

9	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	8.63	119.94	1,035.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	119.94	1,035.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	TRA01A40P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=40 km	tona	8.63	99.07	855.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	99.07	855.01
11	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	8.63	99.07	855.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	99.07	855.01

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>		33,119.37	40,162.99	4,303.52	1,710.01	79,295.89

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25 1.1

## Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	903.67	0.00	0.00	903.67
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>33,119.37</b>	<b>41,066.66</b>	<b>4,303.52</b>	<b>1,710.01</b>	<b>80,199.56</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,311.94	4,106.67	430.35	171.00	8,019.96
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>36,431.31</b>	<b>45,173.32</b>	<b>4,733.87</b>	<b>1,881.01</b>	<b>88,219.51</b>
Profit	5.0000 %	1,821.57	2,258.67	236.69	94.05	4,410.98
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>38,252.87</b>	<b>47,431.99</b>	<b>4,970.57</b>	<b>1,975.06</b>	<b>92,630.49</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>92,630.49</b>
<b>TVA:</b>	19.00%					<b>17,599.79</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>110,230.28</b>

## OBIECTUL: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ FOLEA

## STADIUL FIZIC: FAȚADĂ

	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	269.26	16.49	4,440.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.49	4,440.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	5.08	230.88	1,172.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	230.88	1,172.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	5.08	89.17	452.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	89.17	452.96

## STADIUL FIZIC: FAȚADĂ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

**OBIECTUL: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ FOLEA**  
**STADIUL FIZIC: FAȚADĂ**

	CF22B%	Profile tamplarii, ferestre la fatade exterior - profil de colt	m	81.60	40.45	3,300.34		
				material:	14.06	1,147.18		
				manopera:	26.39	2,153.16		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
	CF21A%	Montare plasa din fibra de sticla	mp	269.26	17.36	4,674.42		
				material:	7.47	2,010.08		
				manopera:	9.90	2,664.34		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
	CF06A1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite din gros, la calcane sau la interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm;	mp	269.26	29.51	7,946.60		
				material:	0.02	5.28		
				manopera:	24.74	6,660.84		
				utilaj:	4.76	1,280.48		
				transport:	0.00	0.00		
.L	2101133	Mortar de zidarie M 25	mc	8.08	425.03	3,433.27		
	RPCE26A+	Hidroizolatie din emulsie bituminoasa aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 1 strat de emulsie	mp	40.80	32.87	1,341.14		
				material:	6.48	264.56		
				manopera:	26.39	1,076.58		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
	CF47A01[1]	Tencuiala decorativa, aplicata manual ...pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa	mp	269.26	117.60	31,663.79		
				material:	51.63	13,901.53		
				manopera:	65.97	17,762.25		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	2.91	29.22	85.04		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	29.22	85.04		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	2.91	89.17	259.47		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	89.17	259.47		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:			20,761.91	36,015.67	1,280.48	712.44	58,770.49
	Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25 1.1						
	<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	810.35	0.00	0.00	810.35
	<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>			<b>20,761.91</b>	<b>36,826.02</b>	<b>1,280.48</b>	<b>712.44</b>	<b>59,580.85</b>
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %		2,076.19	3,682.60	128.05	71.24	5,958.08
	<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			<b>22,838.10</b>	<b>40,508.62</b>	<b>1,408.52</b>	<b>783.68</b>	<b>65,538.93</b>
	Profit	5.0000 %		1,141.91	2,025.43	70.43	39.18	3,276.95
	<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>			<b>23,980.01</b>	<b>42,534.06</b>	<b>1,478.95</b>	<b>822.87</b>	<b>68,815.88</b>
	<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							<b>68,815.88</b>

## STADIUL FIZIC: FAȚADĂ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

**OBIECTUL: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ FOLEA**  
**STADIUL FIZIC: FAȚADĂ**

TVA:	19.00%				13,075.02
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>81,890.90</b>

**OBIECTUL: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ FOLEA**  
**STADIUL FIZIC: SCHELA**

CB47A1[1]	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	270.00	12.09	3,263.32
			material:	12.09	3,263.32
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
RPCH31D%	Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h>7m,incl.streasia+plasa si ancorarea	mp	270.00	4.56	1,230.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.56	1,230.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
RPCH29A#	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, utilizata...la executarea invelitorii constructiilor	mp	270.00	2.83	764.91
			material:	2.33	628.19
			manopera:	0.51	136.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>		3,891.51	1,367.25	0.00	0.00	5,258.76

**Recapitulatia:** Recap 2019: CAM 2,25 1.1

**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	30.76	0.00	0.00	30.76
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>3,891.51</b>	<b>1,398.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,289.52</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	389.15	139.80	0.00	0.00	528.95
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>4,280.66</b>	<b>1,537.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,818.48</b>
Profit	5.0000 %	214.03	76.89	0.00	0.00	290.92
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>4,494.69</b>	<b>1,614.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,109.40</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>6,109.40</b>
TVA:	19.00%					1,160.79
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>7,270.19</b>

<b>TOTAL Cheltuieli directe:</b>	57,772.78	77,545.91	5,584.00	2,422.45	143,325.14
<b>TOTAL Recapitulatie:</b>	8,954.78	14,034.84	865.52	375.48	24,230.63
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>	66,727.57	91,580.75	6,449.52	2,797.93	167,555.77
TVA:	19.00%				31,835.60
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>199,391.37</b>

Beneficiar,

Proiectant,

Executant,



OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",

Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20030364 Amorsa bituminoasa	kg	4.08	15.80	64.47		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.08	4.90	5.28		
3	6720061 Banda de aerisire protectie (bramac - romana)	buc	28.15	20.75	584.15		
4	6312364 Clema fixare tigla coama (bramac - transilva)	kg	301.65	1.87	563.28		
5	6312378 Consola metalica parazapada (bramac - romana)	buc	40.22	238.60	9,596.69		
6	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	12.07	6.74	81.36		
7	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.40	4,149.65	1,668.99		
8	6720024 Element PVC dolie (bramac - aplina)	m	4.02	72.62	292.07		
9	8001505 Emulsie bituminoasa (bitum spumat)	kg	12.24	16.35	200.09		
10	20019446 Grund HASIT Putzgrund	l	48.47	26.48	1,283.52		
11	2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.80	1,867.34	1,502.09		
12	7801111 Material marunt (apa tare, carbuni)	%			817.51		
13	7801261 Material marunt (cleme,sfoara)	%			29.91	DataConstruct	
14	2101131 Mortar adeziv	kg	432.46	2.07	895.47		
15	2101133 Mortar de zidarie M 25	mc	8.08	425.03	3,433.27		
16	5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	160.88	0.41	66.76		
17	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	80.44	0.57	45.90		
18	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	296.19	4.90	1,452.54		
19	7334760 Plasa protectoare pentru termosisteme	mp	297.00	2.01	598.27	DataConstruct	
20	7800794 Profil de colt	m	81.60	9.92	809.25		
21	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	0.36	3,008.50	1,089.02		
22	5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	5.55	16.70	92.70		
23	5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	5.27	14.52	76.52		

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	7066[1] Schela metalica tubulara cu podini metalice complet echipata conform ET SR Hd 478.2.1. DIN 4422	mp	270.00	12.09	3,263.32		
25	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	12.07	8.51	102.64		
26	2905981 Sipca rasinoase de 28 x 48 mm	mc	2.61	1,867.34	4,881.79		
27	5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	buc	160.88	0.52	83.45		
28	5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	buc	80.44	3.01	242.00		
29	20019452 Tencuiala HASIT Bundsteinputz	kg	1,346.30	9.37	12,618.02		
30	2300036 Tigla ceramica de aerisire	buc	20.11	41.50	834.49		
31	2300032 Tigla ceramica laterala stinga	buc	28.15	39.42	1,109.88		
32	6309409 Tigle ceramice	buc	2,011.00	4.67	9,388.06		
	<b>Valoare directa</b>		<b>lei</b>		<b>57,772.78</b>		
	<b>Recapitulatie</b>		<b>lei</b>		<b>8,954.78</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>lei</b>		<b>66,727.57</b>		

Beneficiar,

5

Comuna  
VOITEG

Judetul Timis

Proiectant,

Executant,



OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",  
Beneficiar: COMUNA VOITEG  
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10741 Dulgher constructii	558.25	29.98	16,739.21	
2	10711 Dulgher constructii	67.32	32.98	2,220.28	
3	10740 Dulgher constructii 4	24.30	25.32	615.26	
4	10742 Dulgher constructii 42	70.39	29.98	2,110.49	
5	12200 Izolator hidrofug	32.64	32.98	1,076.58	
6	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	80.78	32.98	2,664.34	
7	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	24.30	25.32	615.26	
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	70.39	29.98	2,110.49	
9	20000002 Muncitor deservire	269.26	32.98	8,881.13	
10	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	29.98	0.00	
11	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	32.98	0.00	
12	19931 Muncitor deservire constructii montaj	14.08	29.98	422.10	
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	5.40	25.32	136.73	
14	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	482.30	29.98	14,461.66	
15	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	240.08	32.98	7,918.78	
16	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	59.12	29.98	1,772.71	
17	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	34.52	29.98	1,035.08	
18	13111 Tinichigiu sant.	18.90	29.98	566.72	
19	13141 Tinichigiu santier	31.50	29.98	944.53	
20	13411 Zidar	132.60	32.98	4,373.44	
21	20000117 Zidar tencuitor	269.26	32.98	8,881.13	
<b>Total ore manopera:</b>		<b>2,485.37</b>			
<b>Valoare directa</b>				<b>77,545.91</b>	
<b>Recapitulatie</b>				<b>14,034.84</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>91,580.75</b>	

Beneficiar

Executant,



Proiectant,



OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",

Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bobcat	16.16	79.26	1,280.48
2	6702 Miniincarcator frontal pe pneuri pana la 1mc	12.07	118.89	1,434.51
3	7301 Miniincarcator frontal pe pneuri pana la 1mc	24.13	118.89	2,869.01
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>52.35</b>		
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		<b>5,584.00</b>
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		<b>865.52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		<b>6,449.52</b>

Beneficiar

Executant,



Proiectant,

OBIECTIV: LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE  
FAȚADĂ ȘI ÎNVELITOARE "GRĂDINIȚA CU  
PROGRAM NORMAL FOLEA",  
Beneficiar: COMUNA VOITEG  
Proiectant: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	5.08	10.00	0.20	8.92	452.96
2	TRA01A40P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=40 km	8.63	40.00	0.80	2.48	855.01
3	TRA02A40 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	8.63	40.00	0.80	2.48	855.01
4	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	2.91	40.00	0.80	2.23	259.47
<b>Valoare directa</b>			lei			<b>2,422.45</b>
<b>Recapitulatie</b>			lei			<b>375.48</b>
<b>TOTAL</b>			lei			<b>2,797.93</b>

Beneficiar, 707



Proiectant,

Executant,